

Comune di Arezzo

Ufficio Mobilità Servizio Governo del Territorio

PNRR "Rigenerazione Urbana"

Intervento di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il Centro Commerciale OBI e Via Bologna CUP B11B21002300005

LIV. PROG.

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

PROGET	ΓΤΑΖΙΟΝΕ		TIPO ELABO	DRATO						
	<i>URE:</i> nnuele Pacini g Firenze n.5947	(Timbro & Firma)	ELABORATI SICUREZZA E COORDINAMENTO							
Arch. Pa	ETTONICA: nolo Forgione n. Pisa n.772	(Timbro & Firma)		STIMA (ONERI S	ICUREZ	ZA			
IMPIANTISTICA: NEW ENERGY ING. Andrea Mannucci Ordine Ingg. Pisa n.1620 ING. Lorenzo Mancini Ordine Ingg. Pisa n.1659 GEOLOGICA: Geol. Giuseppe Lotti Ordine Geol. Toscana n.1422 (Timbro & Firma) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		O48PR216.23 RIFERIMENTO ELABORATO N° Ordine Elaborato Livello Progettuale Tipo Elaborato Codice Elaborato Anno Revisione Codice Elaborato DATA DI STAMPA SCALA Aprile 23								
	erto Bernardini	(Timbro & Firma)	NOME FILE 26-FT.S	Sl.02.23.00_Or	eri Sicurezza					
00	Emissione F.T.E.			07-04-23	Forgione	Forgione	Pacini			
REV.	DESCRIZIONE	O ALTONICITE DISPOSICATO IN TISTO O IN CAST. COST. " COS	ICENCO CODITTO DELLA	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO			
IL PRESENTE DOCUMENTO	· ·	o altrimenti pubblicato, in tutto o in parte, senza il coi Oduced or published, either in part or in its entirety, i								



PNRR "Rigenerazione Urbana"

Intervento di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il Centro Commerciale OBI e Via Bologna
CUP BI 182 1002 300005

FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

Stima oneri della sicurezza

PROGETTISTI:
Ing. Emanuele Pacini
Arch. Paolo Forgione
Ing. Andrea Mannucci
Ing. Lorenzo Mancini
Geol. Giuseppe Lotti

COMPUTO ONERI INERENTI ALLA SICUREZZA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
	DESIGNALIONE DEI EA VORT		lung.	larg.	H/peso	Quantitu	unitario	TOTALE
1 TOS23_17. N05.002.014	LAVORI A MISURA Recinzioni e accessi di cantiere Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.							
						30,00		
	SOMMANO cad					30,00	21,88	656,40
2 TOS23_17. N05.002.020	Recinzioni e accessi di cantiere Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area adibita a cantiere realizzata con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento, esclusa segnaletica e calcolato cad per ogni mese di utilizzo	12,00	30,00			360,00		
	sought you	12,00	30,00				5.56	2/001 (0
	SOMMANO cad					360,00	5,56	2′001,60
3 TOS23_17. N05.002.017	Recinzioni e accessi di cantiere Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 mt x H 2,00 con basamento in cemento.					30.00		
	SOUBLAND						0.47	204.10
	SOMMANO cad				Ĭ	30,00	9,47	284,10
4 TOS23_17. N05.003.030	Ponteggi e castelli di tiro. Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.					200.00		
						200,00		
	SOMMANO m²					200,00	16,11	3′222,00
5 TOS23_17. N05.003.032	Ponteggi e castelli di tiro. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.	3,00	200,00			600,00		
	SOMMANO m²					600,00	2,76	1′656,00
6 TOS23_17. N05.004.001	Trabattelli Nolo di ponte mobile di servizio a elementi prefabbricati ad innesto, con ruote e stabilizzatori, completo di piano di lavoro rettangolare di altezza fino a m 3,00, nolo minimo 5 giorni.					90,00		
	SOMMANO giornaliero					90,00	10,96	986,40
7 TOS23_17. N06.004.001	Box prefabbricati di cantiere composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich au tato di wc alla turca, un lavabo, un piatto doccia, boiler elettrico ed accessori, dim. m. 2,40x2,70x2,40 - nolo mensile					2 3,30		, , , ,

Emanuele Pacini - Paolo Forgione – Andrea Mannucci – Giuseppe Lotti ingegneria – architettura - geologia

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DELLA VODI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		lung.	larg.	H/peso	`	unitario	TOTALE
		1,00	12,00			12,00		
	SOMMANO cad					12,00	470,96	5′651,52
8 TOS23_17.P 03.001.010	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Elmetto in polietilene alta densità, visiera, scanalatu cco di cuffie e visiere, senza fori di ventilazione, con bardatura interna e fascia antisudore conforme UNI EN 397:2013.							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	13,18	79,08
9 TOS23_17.P 03.001.017	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Guanto in crosta palmo rinforzato, manichetta di sicurezza, resistente al taglio, all'abrasione e allo strappo, II categoria UNI EN 388:2017.					6.00		
						,		
	SOMMANO paio					6,00	5,12	30,72
10 TOS23_17.P 03.001.028	DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. Cuffia antirumore con archetto flessibile e ampia apert ca, peso g 194, conforme alla norma UNI EN 352-1:2004, SNR 25 dB (per breve esposizione a livelli medio-bassi di rumore)							
						6,00		
	SOMMANO cad					6,00	17,58	105,48
11 TOS23_17. N07.002.008	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio di impianto semaforico provvisorio composto da due carrelli mobili corredato di lanterne semaforiche a tre luci corredati di una batteria cadauno a funzionamento automatico alternato, valutato a giorno					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	33,93	33,93
12 TOS23_17. N07.002.015	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese.					12,00		
						12,00		
	SOMMANO cad					12,00	29,00	348,00
13 TOS23_17.P 06.006.001	Impianto di messa a terra e protezione contro le scariche atmosferiche Dispersore a croce in acciaio zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm, con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per allacciamento di corde, tondi, piatti, funi lunghezza m. 1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	21,80	21,80
	SOMMANO Cad					1,00	21,00	21,00
14 TOS23_17.P 07.002.001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006					4.00		
						4,00		

Emanuele Pacini - Paolo Forgione – Andrea Mannucci – Giuseppe Lotti ingegneria – architettura - geologia

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSION	I	Quantità	IMPORTI	
TARIFFA			lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO cad					4,00	17,08	68,32
15 TOS23_17.P 07.003.001	Attrezzature di primo soccorso Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 D.M. 15.7.2003 n. 389							
	SOMMANO cad					0,00	97,85	0,00
16 TOS23_17.P 07.004.001	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	56,84	56,84
17 TOS23_17.S 08.003.001	Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori							
	SOMMANO ora					12,00	32,09	385,08
18 NP1	Incidenza degli oneri dovuti agli adempimenti/obblighi in materia di sicurezza sul conto delle lavorazioni ESSEN					1,00		
	SOMMANO a corpo				 	1,00	14′000,00	14′000,00
19 NP2	Figura personale "Agente di scorta" che supervisionerà i lavori e regolerà le eventuali interferenze tra i lavori di esecuzione del sottopasso e la piattaforma ferroviaria							
	8 ore al giorno per 24 giorni lavorativi	8,00	24,00			192,00		
	SOMMANO ora				ļ	192,00	48,00	9′216,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							38′803,27
	TOTALE euro							38′803,27