COMUNE DI AREZZO

UFFICIO MOBILITA'

RUP DOTT. ING. ROBERTO BERNARDINI

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA E PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO DEFINITIVO

PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA CECILIANO E LA ROTATORIA POSTA ALL'INTERSEZIONE TRA LA SP1 SETTEPONTI E LA TANGENZIALE URBANA.

PNRR, Missione 5-comp.2-investimento 2.1

-Elaborato: Calcolo sommario della spesa

RTP - Massimiliano Baquè Architetto – Area Engineering S.r.l.– GHEA Engineering & Consulting S.r.l.

Calcolo Sommario della Spesa

			INCIDENZA ML	COSTO TRATTO		
NR.	**SEZIONE TIPO**	**ID CATEGORIE OPERE**	**€/ml**	Tratto num.	*Lunghezza tratto* *ml*	*Costo tratto* **TOTALE** *€*
1	**REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO STRADA ESISTENTE**	**V.02**	**€ 26,42**			
				0-1	429,00	11 334,18 €
2	**SCARIFICA E RICARICA DELLO STRATO SUPERFICIALE**	**V.02**	**€ 120,12**			
				1-2	391,00	46 966,92 €
				2-3	154,00	18 498,48 €
				2-4	93,00	11 171,16 €
				7-8	156,00	18 738,72 €
3	**NUOVA CICLABILE IN TERRENO AGRICOLO**	**V.02**	**€ 244,52**			
				5-6	301,00	73 600,52 €
				8-9	399,00	97 563,48 €
4	**ALLARGAMENTO DI MARCIAPIEDE ESISTENTE VERSO AREA VERDE E REALIZZAZIONE PARAPETTO**	**V.02**	**€ 296,14**			
				10-11	42,00	12 437,88 €
5	**ALLARGAMENTO DI MARCIAPIEDE ESISTENTE VERSO AREA VERDE**	**V.02**	**€ 229,44**			
				12-13	45,00	10 324,80 €
6	**NUOVA CICLABILE SU AREA VERDE IN AMBITO URBANO**	**V.02**	**€ 415,10**			
				14-15	46,00	19 094,60 €
7	**NUOVA CICLABILE IN TERRENO AGRICOLO LUNGO TRACCIATO FERROVIARIO**	**V.02**	**€ 285,52**			
				6-7	271,00	77 375,92 €
8	**NUOVO ATTRAVERSAMENTO SU TORRENTE GAVARDELLO**	**S.03**	-			
				4-5	15,50	232 000,00 €
8	**ILLUMINAZIONE TRATTI DI CICLOPISTA**	**IB.08**	**€ 3 423,93**			
					12,00	41 087,16 €
					TOT	**670 193,82 €**