



COMUNE DI AREZZO

Ufficio Politiche Culturali e Turistiche-Giostra del Saracino

CAPITOLATO

Realizzazione, manutenzione e rimozione di una pista in terra battuta, denominata "lizza", in Piazza Grande per la manifestazione di rievocazione storica "GIOSTRA DEL SARACINO" - edizioni 2024

1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Le due edizioni ordinarie della Giostra del Saracino si svolgono ad Arezzo il penultimo sabato di giugno (in notturna) e la prima domenica di settembre (in diurna) di ogni anno e pertanto:

ANNO 2024 Sabato 22 giugno ore 21,30 – Domenica 1 settembre ore 17,00

La pista dovrà essere realizzata con terreno vegetale di idonea granulometria ed essere completamente priva di pietre e sassi, allestita trasversalmente a Piazza Grande e perfettamente in piano, dall'angolo di via Borgunto al Buratto ed oltre, con proseguimento lungo via Vasari fino a 2 metri dall'intersezione con Corso Italia; lungo via Vasari la lizza dovrà avere larghezza dalle scale del loggiato fino a 0,50 metri dal Palazzo di Fraternita.

Per l'allestimento della lizza occorrono orientativamente circa 250 mc di terra, forniti dalla committenza ed attualmente accatastati nel deposito comunale (ex Rifiuteria) zona Pratacci.

La Piazza sarà attraversata diagonalmente da una lizza in terra battuta, delimitata da 2 nastri agli effetti della validità delle carriere.

I nastri laterali sono distanti tra loro metri 4, il supporto del "Buratto" è fissato a 46 metri dalla linea di partenza, situata all'altezza del "pozzo" di Piazza Grande.

La lizza, allestita secondo il cronoprogramma in seguito meglio indicato, dovrà essere realizzata con **le seguenti caratteristiche:**

- lunghezza dal pozzo della Piazza al Buratto 48 metri;
- larghezza metri 4,50 oltre scarpate laterali pendenza 1:3 (1 di altezza 3 di larghezza) per complessivi circa mt 7,00, con idonea livelletta, atte ad evitare il salto di quota lato Pieve/fontana.
- prima della posa in opera della terra e per l'intera lunghezza della lizza, dovranno essere stesi a protezione della pavimentazione di Piazza Grande rispettivamente:
 - un primo strato di tessuto non tessuto da almeno 300 gr./mq., fornito dalla ditta aggiudicataria, a contatto diretto con il mattonato;
 - tappeto in rotoli di gomma, fornito dalla Amministrazione Comunale ed immagazzinato presso la suddetta ex rifiuteria, il cui carico, trasporto e posizionamento sono a carico della ditta aggiudicataria.
 - I rotoli in gomma dovranno essere trasportati in Piazza Grande a stadi di avanzamento al fine di evitare di occupare la Piazza con materiali inutilizzati.
 - Il tessuto non tessuto dovrà essere collocato anche a protezione della base delle colonne del loggiato vasariano e comunque in modo tale da garantire la salvaguardia della pavimentazione.
 - I materiali stesi a protezione della pavimentazione di Piazza Grande (tessuto non tessuto e gomma) non dovranno in alcun modo essere visibili oltre la lizza sia longitudinalmente che lateralmente.
- Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione della profilatura della lizza, del piano orizzontale e delle scarpate laterali (che dovranno essere adeguatamente battute, profilate con idonea livelletta e pulite da ogni imperfezione).
- Per facilitare la discesa del cavallo del Maestro di Campo e Vice Maestro di Campo dovrà essere realizzata una rampa di circa 1 m. di lunghezza, 2 m. di larghezza, nella mezzeria della lizza lato Torre Lappoli ed un'altra, con le stesse caratteristiche, in prossimità del Buratto.
- La lizza dovrà avere un allargamento prima della linea di partenza delle carriere lato negozio Aretè e fino al limite del fabbricato e delle reti di protezione poste a ridosso del pubblico in piedi; tale allargamento

dovrà essere raccordato diagonalmente alla lizza oltre la linea di partenza e protetto inferiormente da strato di tessuto non tessuto fornito a cura della ditta aggiudicataria avente le medesime caratteristiche di quello posto sotto la lizza.

- La Lizza dovrà essere proseguita dopo il Buratto, lungo via Vasari, fino a 2 metri dall'intersezione con Corso Italia; con uno spessore adeguato non inferiore a 20 cm, larghezza dalle scale del loggiato fino a 0,50 metri dal Palazzo di Fraternita. In corrispondenza del palco della Giuria la Lizza dovrà essere allargata fino alla Tribuna B.
- Dovrà essere realizzata una protezione lungo lo scalino delle "Logge Vasariane" con pannelli e tavole in legno con sufficiente riporto di terra dal pilastro di fronte alla scalinata di via dell'Arco, per una lunghezza di circa metri 30, per complessive 3 arcate del Loggiato stesso.
- Nella zona vicino al pozzo dovrà essere prevista la possibilità di deflusso delle acque mediante la realizzazione di idoneo "attraversamento" di centimetri 12 di altezza e larghezza 100 da realizzarsi con lastre in acciaio poste su appositi sostegni forniti dalla ditta appaltatrice; dovranno inoltre essere predisposti almeno altri 2 attraversamenti lungo il restante tratto di lizza con le medesime funzioni da realizzarsi con tubazioni in PVC (corrugato) sezione minima 120 mm.
- Un ulteriore sistema di canalizzazione per il deflusso delle acque dovrà essere predisposto per le calate pluviali sul lato Logge Vasari fino alla fine di Via Vasari (fuori lizza).
- Per consentire il regolare deflusso delle acque che scendono dalle logge dovrà essere collocata una griglia di fronte alla scalinata di via dell'Arco con una tubazione da posizionare fino a bordo lizza.
- Per l'intera lunghezza della lizza (dal Pozzo al Buratto) dovrà essere posato in opera il cavo per le fotocellule fornito dall'Amministrazione comunale.
- In corrispondenza del via dell'Arco dovrà essere predisposto un passaggio per i cavi elettrici ed audio/video, da realizzarsi con tubazione in acciaio sezione circa 100 mm fornito dall'Amministrazione Comunale;
- gli scalini del Loggiato dovranno essere adeguatamente protetti con tessuto non tessuto;
- La lizza dovrà essere cosparsa con rena di fiume sezione 0/4 mm. (circa 15/20 mc.). Tutta la terra utilizzata dovrà essere perfettamente asciutta e pertanto la terra situata presso il deposito del Comune dovrà essere adeguatamente protetta, con adeguato anticipo rispetto all'inizio lavori, con teli in plastica forniti dalla ditta appaltatrice;
- Presso il deposito dovrà essere tenuta una scorta adeguata di terra asciutta da utilizzare nei casi di necessità. La movimentazione della terra dal luogo di rimessaggio a Piazza Grande sarà a cura della Ditta aggiudicataria che dovrà utilizzare mezzi di portata massima 200 quintali.
- Dovrà essere assicurata la manutenzione giornaliera della pista per tutto il periodo delle prove dei giostratori che si svolgono in Piazza Grande nella settimana antecedente ogni edizione della Giostra, in caso di necessità dovute a maltempo la ditta dovrà intervenire entro un'ora dalla chiamata dell'A.C.;
- La lizza dovrà essere annaffiata tutti i giorni suddetti prima dell'inizio delle prove.
- La pista dovrà essere mantenuta in perfette condizioni ed in particolare dovrà essere coperta appena ultimate le operazioni di allestimento della stessa, a cura della ditta appaltatrice, con appositi teli forniti dalla A.C. e comunque entro e non oltre le ore 18.00 del venerdì precedente il montaggio del Buratto.
- Ogni giorno prima delle prove o della Giostra, la lizza dovrà essere scoperta dai teli protettivi con accatastamento ai lati per poi essere ricoperta al termine delle prove stesse. La ditta dovrà essere in Piazza Grande almeno un'ora prima dell'inizio delle prove e almeno 3 ore prima della Prova Generale e della Giostra.
- Le operazioni di scopertura e ricopertura della lizza saranno eseguite con l'ausilio del personale operativo del Comune; la ditta dovrà garantire la presenza di almeno 3 operai nei giorni delle prove ordinarie, della prova simulata, della prova generale e della Giostra.
- Nei bordi dei teli dovranno essere inseriti dei tubi innocenti di lunghezza pari ai teli stessi, forniti dalla Amministrazione Comunale, ed inoltre, in corrispondenza della sovrapposizione dei teli, dovranno essere posizionate delle tavole di legno che fungeranno da pesi per il vento.
- L'allestimento della lizza dovrà iniziare dal mercoledì della settimana precedente allo svolgimento di ogni Giostra ed i tempi per ogni fase dovranno essere concordati con il referente dell'Amministrazione Comunale.
- La pista dovrà essere rimossa secondo il calendario e gli orari stabiliti dall'Amministrazione Comunale; sarà a carico della ditta aggiudicataria il trasporto dei rotoli e della terra al magazzino, il carico e trasporto a rifiuto del tessuto non tessuto non riutilizzabile.

Nei giorni di svolgimento delle due edizioni della giostra, dovranno essere eseguiti, in orario da concordare con l'organizzazione, i lavori di sistemazione e rifinitura della lizza, compresa l'annaffiatura della stessa. Dovrà essere garantita, inoltre, la completa rimozione dei teli di protezione, la loro piegatura e lo stoccaggio su appositi pancali ed il loro trasporto presso il deposito o altro luogo indicato dall'organizzazione, insieme alle tavole di legno ed ai tubi innocenti.

In caso di gravi danneggiamenti provocati da eventi imprevedibili e accidentali o da atti vandalici, dovrà essere garantito l'immediato ripristino delle condizioni ottimali della pista.

Dovrà essere assicurata la manutenzione GIORNALIERA della pista per tutto il periodo delle prove che si svolgeranno Piazza Grande nella settimana antecedente la Giostra (indicativamente per le edizioni 2024 giorni 16-17-18-19-20 e 22 giugno e il 26-27-28-29-30 agosto e 1 settembre)

La lizza dovrà essere annaffiata e retata tutti i giorni suddetti prima dell'inizio delle prove e in caso di necessità anche durante lo svolgimento delle prove su espressa richiesta dell'Amministrazione Comunale.

I tempi di inizio dei lavori in Piazza Grande dovranno essere sempre concordati volta per volta con l'Amministrazione Comunale.

Per tutto il periodo di posa in opera della lizza dovranno essere seguite scrupolosamente le indicazioni della Direzione lavori che valuterà in ogni momento della realizzazione dell'opera, sia le modalità di esecuzione, sia la tempistica e il risultato finale.

Le mattine di sabato 15 Giugno e sabato 24 Agosto dovrà essere garantito il supporto al montaggio del Buratto consistente nell'apertura della lizza nella zona di montaggio dell'automa e chiusura finale con realizzazione della rampa di accesso al Buratto.

Occorre rispettare durante la posa in opera della pista in terra battuta, denominata "Lizza", le seguenti prescrizioni:

- la pendenza di raccordo tra la lizza ed il piano di calpestio della piazza deve essere di 1:3 (1 verticale e 3 orizzontale);
- estendere la superficie in sabbia fino al fascione in travertino bianco parallelo alla lizza posto alla distanza di circa tre metri.

Il piano dei lavori per l'anno 2024 è il seguente:

Edizione del 22 giugno

Mercoledì 12 giugno:

inizio allestimento lizza: - predisposizione copertura protezione pavimentazione con trasporto del materiale dal deposito ex rifiuteria zona Pratacci a Piazza Grande avendo cura di portarlo di volta in volta – inizio operazioni stesura terra; predisposizione passaggio cavi per fotocellule;

Giovedì 13 giugno:

prosecuzione allestimento lizza

Venerdì 14 giugno

prosecuzione lavori di allestimento lizza

Sabato 15 giugno

- Montaggio Buratto in Piazza Grande nella lizza alla presenza dei Capitani dei Quartieri, del primo Magistrato e Geom. Comunale;

- rifinitura, sistemazione e copertura lizza;

- fine lavori e consegna lizza entro le ore 12,00

Da Domenica 16 giugno a mercoledì 18 giugno (prove dei giostratori dalle 20,30 alle 23,30)

- manutenzione giornaliera e assistenza durante le prove;

- scopertura con accatastamento dei teli ai lati della stessa e copertura al termine di ogni sessione di prova;

NB mercoledì 18 inizio prove ore 21,30 con simulazione di gara;

Giovedì 19 prova generale ore 21,30

- assistenza

Sabato 22 Giugno Giostra del Saracino ore 21,30

- assistenza

Domenica 23 Giugno

- dalle 7 alle 11 inizio di smontaggio della lizza dalle ore 7,00 alle ore 11,00 deve essere rimossa almeno la parte di lizza da Via Borgunto al pozzo;

Lunedì 24 Giugno

prosecuzione lavori di rimozione della lizza;

Martedì 25 Giugno

- Fine lavori di rimozione della lizza entro le ore 13,00
- pulizia finale della Piazza e Lavaggio; ritiro materiale di risulta della lizza non riutilizzabile a cura di AISA;

Edizione del 1 settembre**Mercoledì 21 agosto :**

- inizio allestimento lizza: - predisposizione copertura protezione pavimentazione con trasporto del materiale dal deposito ex rifiuteria zona Pratacci a Piazza Grande avendo cura di portarlo di volta in volta
- inizio operazioni stesura terra; predisposizione passaggio cavi per fotocellule;

Giovedì 22 agosto :

prosecuzione allestimento lizza

Venerdì 23 agosto

prosecuzione allestimento lizza

Sabato 24 agosto

- Montaggio Buratto in Piazza Grande nella lizza alla presenza dei Capitani dei Quartieri e del primo Magistrato e Geom. Comunale;
- rifinitura, sistemazione e copertura lizza;
- fine lavori e consegna lizza entro le ore 12,00

Da Lunedì 26 agosto a giovedì 29 agosto (prove dei giostratori dalle 16,30 alle 19,30);

manutenzione giornaliera e assistenza prove

scopertura con accatastamento dei teli ai lati della stessa e copertura al termine di ogni sessione di prova;

NB giovedì 29 agosto inizio prove ore 17,00 con simulazione di gara;

Venerdì 30 agosto prova generale ore 21,30

assistenza

Domenica 1 settembre Giostra del Saracino (ore 17,00)

assistenza

Lunedì 2 settembre:

inizio di smontaggio della lizza: deve essere rimossa almeno la parte estrema della lizza parte di via Borgunto;

Martedì 3 settembre

prosecuzione lavori di rimozione della lizza;

Mercoledì 4 settembre

Fine lavori di rimozione della lizza entro le ore 13,00

pulizia finale della Piazza e Lavaggio; ritiro materiale di risulta della lizza non riutilizzabile a cura di Sei Toscana

Si fa presente che, in caso di impraticabilità della Piazza non vengano disputate da ogni Quartiere almeno due sessioni complete di prove Ufficiali delle tre previste, il Maestro di Campo, sentiti i capitani dei Quartieri, indice per la giornata di giovedì (per la edizione di giugno) e per venerdì (per la edizione di settembre) dalle 16.00 alle 18.00 una sessione suppletiva.

NB: in caso di rinvio ogni edizione della Giostra si svolge di norma la domenica successiva.

2. Importo complessivo dell'appalto e durata

L'importo presunto del servizio è pari a € 37.500,00 (di cui importo manodopera pari a € 23.625,00) oltre €. 750,00 oneri per la sicurezza non soggetti ribasso per un totale di €. 38.250,00 al netto di Iva.

E' prevista l'opzione di proroga contrattuale per le due edizioni dell'anno 2025, ai sensi del comma 10, art.120 del D.Lgs.36/2023.

3. Penalità

Ove si verificano inadempimenti da parte dell'Affidatario nell'esecuzione delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, si procederà all'applicazione di penali a garanzia del rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato stesso, in conformità con le disposizioni previste dal comma 1, art.126 del D.Lgs.36/2023. In caso di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

uno per mille dell'importo del contratto (IVA esclusa), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni stabilite dal Capitolato tecnico in relazione alla gravità degli inadempimenti stessi da valutarsi da parte della Stazione Appaltante. Le penali non potranno complessivamente superare il 10% del valore massimo del contratto; dopo l'applicazione della terza penalità il contratto verrà risolto. L'affidatario prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Stazione Appaltante di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

4. Osservanza delle norme in materia di lavoro e sicurezza

Il concorrente deve possedere l'idoneità tecnico-professionale di cui all'art.16, L.R. Toscana n 38/2007, e pertanto deve aver rispettato i seguenti adempimenti:

- aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale;
- aver nominato il medico competente nei casi previsti dall'art.18 D.Lgs. n. 81/2008;
- aver compiuto adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli art. 18, 36 e 37, D.Lgs. n. 81/2008.

5. Aumento o diminuzione delle prestazioni

Ai sensi di quanto disposto dal comma 9, art.120 del D.Lgs.36/2023 la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

N.B. Il presente capitolato dovrà essere sottoscritto digitalmente per accettazione e ricaricato nella piattaforma Start nell'apposita sezione "Capitolato tecnico firmato per accettazione".