

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria al fondo stradale di Via Trento Trieste.

COMMITTENTE: Comune di Arezzo

Arezzo, 31/05/2023

IL TECNICO

Geom. Claudio Venturini - Geom. Mario Mastrantone

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS23/ 1.05.A03.002 .001	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... ione e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. profondita' compresa tra 0 e 5 cm. Ponte su Vingone Tratto da ponte su Castro a Via Folli anche anche parcheggi Tratto da ponte su Castro a Via Folli carreggiata Tratto tra incrocio con Via Folli e Via Bettini anche parcheggi Tratto tra incrocio Via Folli e Via Bettini risanamenti		40,00 210,00 210,00 140,00 140,00	7,000 12,000 6,700 11,000 3,500	3,000 3,000 2,000 3,000 2,000	840,00 7'560,00 2'814,00 4'620,00 980,00		
	SOMMANO metroquadro per centimetro					16'814,00	0,68	11'433,52
2 TOS23/ 1.05.A03.002 .002	Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso, eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di apparecchiatura a nastri di carico), compreso prepa ... e pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore. per profondita' eccedente i primi 5 cm Tratto da ponte su Castro a Via Folli carreggiata Tratto tra incrocio Via Folli e Via Bettini risanamenti		210,00 140,00	6,700 3,500	7,000 7,000	9'849,00 3'430,00		
	SOMMANO metroquadro per centimetro					13'279,00	0,59	7'834,61
3 TOS23/ 1.PPPEC.P1 7.003.102	Miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17 03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di catrame. Ponte su Vingone Tratto da ponte su Castro a Via Folli anche banchine Tratto da ponte su Castro a Via Folli carreggiata Tratto tra incrocio con Via Folli e Via Bettini anche parcheggi Tratto tra incrocio Via Folli e Via Bettini risanamenti	2,10 2,10 2,10	40,00 210,00 210,00	7,000 12,000 6,700	0,030 0,030 0,100	17,64 158,76 295,47		
	SOMMANO Tn					567,07	25,95	14'715,47
4 TOS23/ 1.04.E02.001 .001	Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'at ... parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/32, spessore compreso 10 cm Tratto da ponte su Castro a Via Folli Tratto tra incrocio Via Folli e via Bettini		210,00 140,00	6,700 3,500		1'407,00 490,00		
	SOMMANO m²					1'897,00	34,75	65'920,75
5 TOS23/ 1.04.E02.003 .003	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito compreso 3 cm Ponte su Vingone Tratto da ponte su Castro a Via Folli Tratto tra incrocio Via Folli e Via Bettini	2,10	40,00 210,00 140,00	7,000 11,000 11,000		588,00 2'310,00 1'540,00		
	SOMMANO m²					4'438,00	14,58	64'706,04
6 TOS23/ 1.04.E02.003 .004	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più o in meno alla voce precedente Ponte su Castro		40,00	7,000		280,00		
	A RIPORTARE					280,00		164'610,39

